



Beschlussvorlage	Status der Vorlage
Ausbau der Gehwege im Bereich der Straße „Hüttenstraße“, Ortsteil Altenbüren hier: Beschluss über die Straßenausbauplanung	öffentlich

Beratungsfolge	Termin	Berichterstatter
Ausschuss für Planen und Bauen	15.03.2023	Herr Bange / Herr Schulte

Sichtvermerke

Bürgermeister	Beigeordneter	Kämmerer

FB I	FB II	FB III	FB IV	FB V	Forst		PR	BWT/SwB	GSB

Beschlussvorschlag
<p>Der Ausschuss für Planen und Bauen der Stadt Brilon beschließt den Ausbau der Straße „Hüttenstraße“</p> <ul style="list-style-type: none">- Fahrbahnbreite 6,50 m in Asphaltbauweise (Straßenbaulastträger HSK)- Gehwegbreite ca. 1,50 - 1,80 m in Pflasterbauweise sowie Angleichung der Restflächen an den vorhandenen Bestand- Erneuerung der Straßenbeleuchtung durch LED-Beleuchtung <p>im Ortsteil Altenbüren in der vorgestellten Form.</p>

Sachverhalt

In der Sitzung des Ausschusses für Planen und Bauen am 25.01.2023 wurde der Planungsentwurf für den Ausbau der Straße „Hüttenstraße“ im Ortsteil Altenbüren vorgestellt (Vorlagen-Nr. 2023-0006).

Der Planungsentwurf wurde einstimmig zustimmend zur Kenntnis genommen und sollte nach Durchführung der Anliegerversammlung zur Entscheidung vorgelegt werden.

Die Straßenausbauplanung wurde am 23.02.2023 den angrenzenden Grundstückseigentümern im Rahmen einer Anliegerversammlung vorgestellt.

Anregungen oder Änderungswünsche hinsichtlich der Straßenplanung ergaben sich in der Versammlung nicht.

Straßenplanung:

Die Straßenplanung sieht einen 6,50 m breite Fahrbahn in Asphaltbauweise mit seitlicher, zweizeiliger Bordrinne vor (Kostenträger Hochsauerlandkreis).

Die Gehwege werden in der Regel mit einer Breite von 1,80 m in Pflasterbauweise hergestellt. An Engstellen reduziert sich die Breite entsprechend. Auf einer Teilstrecke kann der Gehweg nur einer einer Breite von 1,50 m erstellt werden. Restflächen werden an den vorhandenen Bestand angeglichen (Kostenträger Stadt Brilon).

Die Kosten für die Wiederherstellung der Tragschicht und Binderschicht werden durch die Stadtwerke Brilon getragen.

Nach der Vorlage des Baugrundgutachtens ist nunmehr folgender Fahrbahn- bzw. Gehwegaufbau vorgesehen:

Fahrbahnaufbau:

3,5 cm Asphaltbeton Decke AC 8 DS
6 cm Asphaltbinderschicht AC 16 BS
12 cm Asphalttragschicht AC 32 TS
10 cm Frostschutzschicht 0/45 mm zum Ausgleich
> 50 cm Frostschutzschicht vorhanden
= 65 cm Gesamtaufbau

Aufbau Gehwege

8 cm Verbundsteinpflaster 20/10/8 cm
3 cm Pflasterbettung 0/5 mm
39 cm Frostschutzschicht 0/45 mm
= 50 cm Gesamtaufbau

Die Straßenentwässerung mit Regeneinläufen und Anschlussleitungen wird ebenfalls neu hergestellt bzw. erneuert.

Die vorhandene Beleuchtung wird durch eine neue LED-Beleuchtung ersetzt.

Die Stadtwerke Brilon beteiligen sich an der Maßnahme mit 50 % des ursprünglich beitragsfähigen Aufwands für die Gehwege (Anliegeranteil gemäß § 3 Abs. 3 Nr. 1 der Straßenbaubeitragssatzung).

Terminplan:

Die öffentliche Ausschreibung und Vergabe der Arbeiten soll in Kürze durchgeführt werden. Der Baubeginn wird voraussichtlich im Mai 2023 erfolgen. Die Bauzeit beträgt ca. 8 - 10 Monate.

Finanzielle Auswirkungen

Produktbezeichnung: Gehwegausbau Hüttenstraße, Altenbüren			
Produkt: I121016015	Konto: 0911	HH-Mittel sind verfügbar:	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nein <input type="checkbox"/> Ü-pl.

Anlage
Lageplan